
	<p><b>STEKLENA DRSNA AVTOMATSKA VRATA</b></p> <p><b>DIMENZIJA ZASTEKLITVE:</b> 120/210 cm  <b>SVETLA MERA VRAT:</b> 112,5/210 (mera je fiksna)  <b>ZIDARSKA MERA:</b> 120/210 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm  <b>PODBOJ:</b> kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta  <b>KRILO:</b> satinirano steklo z okvirjem  <b>OPREMA:</b> tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, možnost stalne odprtosti vrat, ročaj satiniran inox  <b>PREKLADA:</b> montažna preklada  <b>KOT NPR.:</b> SISTEM DORMA CS80 MAGNEO  <b>PRAG:</b> /</p>	<p><b>V7a</b></p> <p><b>KOLIČINA:</b> 3  1L, 2D</p>
	<p><b>ZASTEKLITEV Z DRSNIMI AVTOMATSKIMI VRATI</b></p> <p><b>DIMENZIJA ZASTEKLITVE:</b> 420/210 cm  <b>SVETLA MERA VRAT:</b> 112,5/210 (mera je fiksna)  <b>ZIDARSKA MERA:</b> 420/210 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm  <b>PODBOJ:</b> kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta  <b>KRILO:</b> satinirano steklo z okvirjem  <b>OPREMA:</b> tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, možnost stalne odprtosti vrat, ročaj satiniran inox  <b>PREKLADA:</b> montažna preklada  <b>KOT NPR.:</b> SISTEM DORMA CS80 MAGNEO  <b>PRAG:</b> /</p>	<p><b>V7b</b></p> <p><b>KOLIČINA:</b> 2  1L, 1D</p> <p><b>OPOMBE:</b>  Izvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.  Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču.  V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).  V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.  Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventualno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat in oken.  V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).</p>
<p><small>Opomba:</small>  - izvedba in montaža po detajlih in delavnih risbah, ki jih izdelava izvajalec, potrdi pa arhitekt  - pred izvedbo je potreben posvet s projektantom  - izvajalec mora načrt vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezhih  - vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje  - število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture  - ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso talno in stropno nosilno konstrukcijo, odkapne pločvine, zaključne toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločvine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje, slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.</p>		
<p><b>POSLOVNI OBJEKT O2, Reaktorski center Podgorica</b></p> <p><b>HEMA VRAT - PZI</b></p> <p>Arhitektura MJ d.o.o., Ljubljana <span style="float: right;">Merilo/Scale: 1 : 50 list št.: 7/14</span></p>		